

AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - ACESUL
BOLETIM DE PREÇOS SEM BDI (SINAPI/AGESUL – JULHO 2015 - LEIS SOCIAIS 88,46%) - DESONERADO

OBRAS /SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA GRUPO MOTO GERADOR DE 50 KVA

OBJETIVO: DOTAR A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DEAD E A SALA DOS COMPUTADORES SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FALTA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA PÚBLICA

BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS – BDI (EM PORCENTAGEM)

Preencher
com BDI em
porcentagem

CODIGO	SERVICOS	MARCA	MATERIAL	MAO OBRA	TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI
DEMOLICOES E RETIRADAS								
0201002006	SINAPI - 73616 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES /M3					1,50	0,00	0,00
0201002008	SINAPI - 85364 - DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO /M3					1,50	0,00	0,00
0201002046	- PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO /M3					15,00	0,00	0,00
	PISO TÁTIL DE LADRILHOS DE CONCRETO (40X40X2,5) CM/M2					4,00	0,00	0,00
						SUB TOTAL	0,00	0,00
SERVICOS EM TERRA								
0401001100	SINAPI - 73965/010 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO /M3					18,000	0,00	0,00
0401001113	SINAPI - 73964/004 - REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATE 30 CM. /M3					19,000	0,00	0,00
0401002013	SINAPI - 83338 - ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 /M3					35,000	0,00	0,00
0401002018	REATERRO DE VALAS, C/ PA CARREGADEIRA OU TRATOR DE ESTEIRAS, UTILIZANDO-SE O MATERIAL DEIXADO AO LADO DA VALA POR OCASIAO DA ESCAVACAO INCLUSIVE COMPACTACAO FEITA C/O TRAFEGO DO PROPRIO EQUIP., AO EXECUTAR O REATERRO, MEDIDO NO REATERRO ACABADO /M3					35,000	0,00	0,00
						SUB TOTAL	0,00	0,00
ESTRUTURA DE CONCRETO								
	* FORMAS							
0601001000	SINAPI - 5970 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. /M2					2,50	0,00	0,00
0601002010	TELA DE ACO MALHA 15X15, 4,2MM REF. EQ 92 DA TELCON /M2					10,00	0,00	0,00
0601003018	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO B, CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK= 18,0 MPA /M3					2,50	0,00	0,00
	PISO TÁTIL (40X40X2,5)/M					3,50	0,00	0,00
						SUB TOTAL	0,00	0,00
INSTALACOES ELETRICAS								
1201003087	SINAPI - 72254 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M					150,00	0,00	0,00
1201003225	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90o) 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M					260,00	0,00	0,00
1201003235	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90o) 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M					400,00	0,00	0,00
1201004006	SINAPI - 55866 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO /M					80,00	0,00	0,00
1201004008	SINAPI - 83408 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO /M					110,00	0,00	0,00
1201005089	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A STECK, SIEMENS OU SIMILAR /UN					2,00	0,00	0,00
1201005120	SINAPI - 74130/006 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN					2,00	0,00	0,00
1201005440	CAIXA EM ALVENARIA - ANEXO E-008 (CX.), NA(S) DIMENSAO(OES):- (80 X80 X 100) CM /UN					8,00	0,00	0,00
1201006010	SINAPI - 68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR /UN					15,00	0,00	0,00
1301001069	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETRO DE 2 1/2" (75 MM) A 4" (110 MM)/M					100,00	0,00	0,00
1301001070	REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M					100,00	0,00	0,00
						SUB TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO							0,00	0,00

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

O prazo de execução destes serviços é de:
30 dias corridos a contar da data de expedição da ordem de serviço.

Profissional Responsável